

Déchets de construction et flux de déchets

RISQUES ?



- Risques pour la sécurité des travailleurs, trébuchements, contamination, ...
- Mauvais flux de déchets dans les conteneurs
Coûts supplémentaires dus au tri a posteriori
- Dangers pour l'environnement : pollution de l'air, du sol et/ou de l'eau
Attraction pour les parasites
- Risques juridiques et financiers : amendes et pénalités

POURQUOI ?



- De nombreux flux de déchets se prêtent à la réutilisation et au recyclage.
- La législation sur les déchets de la Vlarema oblige les collecteurs :
 - contrôle visuel des erreurs de tri
 - Enregistrement de la non-conformité en cas d'infraction
 - Frais à facturer en cas d'infraction
 - Notification au gouvernement des infractions
- correct =
 - améliorer le processus de recyclage
 - l'amélioration de la qualité des matériaux recyclés
 - travailler conformément à notre certification environnementale ISO 14001.

MESURES DE PRÉVENTION



- **Communiquer les** dispositions relatives à l'élimination des déchets lors de l'instruction initiale
- **Identifier** chaque conteneur à l'aide d'un autocollant, d'un panneau de signalisation ou d'une affiche.
- Fournir des poubelles facilement accessibles
- Ne choisissez pas trop vite un grand conteneur à déchets. Plus il reste longtemps sur , plus le risque de non-conformité est élevé.
- Récipient plus bas= meilleure vue du contenu
- Éliminer les déchets sur le quai s'il n'y a pas de conteneur de déchets ciblé sur . (petits flux de déchets)

Qu'est-ce qui est autorisé dans quel conteneur ?



Restafval

Déchets résiduels de l'entreprise = conteneur à roulettes = déchets combustibles mélangés. Exemples : carton humide compté, rouleaux de papier bleu, masques buccaux, petite quantité de papier d'aluminium souillé/résidus de bétail/résidus de coupe d'isolant.

Pas ok : déchets alimentaires, déchets dangereux, nocifs et recyclables. Pas de déchets de construction

!! LES DÉCHETS RÉSIDUELS SONT DIFFÉRENTS DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION !!



PMD

PMD est l'abréviation pour les déchets de bouteilles et flacons en plastique, d'emballages métalliques et de briques à boisson. Les barquettes de beurre, les pots de yaourt et les sacs ménagers en plastique sont également admis dans ce conteneur. Les déchets d'emballage sont collectés dans un seul flux de déchets et recyclés après tri.



Papier & karton

Emballages, dépliantes, documents imprimés, journaux, magazines, tubes en carton ...

Ne convient pas : sacs de ciment, papier peint, boîtes à pizza et papier ou carton mélangé à des substances telles que le papier d'aluminium, les métaux, la cellophane.



Voedingsafval

Les déchets alimentaires doivent être triés séparément
Poubelles disponibles à la logistique avec des sacs adaptés



Lege verpakkingen van bijzondere of gevaarlijke producten



Spuitbussen

Retour à l'entrepôt :

- bombes aérosols et boîtes de silicone vides
- bouteille d'eau vide (par exemple Peri Bio Clean, 2 temps, 4 temps)
- Cartouche vide Hilti
- tonne vide de mortier de réparation
- ...





Travaux de démolition :

Faire éliminer les débris conformément à la Tracimat Conserver les certificats dans le dossier de votre serveur



Travaux de terrassement :

Étude du sol si plus de 250 m³ ou si le sol est suspect.

Le constructeur doit faire établir un rapport technique par un expert reconnu en matière d'assainissement des sols.

Travaux de terrassement=> réalisés dans le cadre de la **procédure de traçabilité** :

- Le travailleur du sol=> livre Alheembouw :
 - Rapport technique
 - Rapport de gestion des sols de la banque des sols. Il contient la date, le volume et la référence à l'accusé de réception.
- Les sols contaminés doivent être acheminés vers le CGR (Centre d'assainissement des sols) être apportée



L'amiante :

Inventaire de l'amiante disponible ?

Faire enlever l'amiante par une entreprise spécialisée

Méthodes de travail spécifiques et élimination des déchets



Prendre des mesures contre la dispersion des poussières :

- Enceinte de cour avec murs en tissu
- Arrosage
- Conteneurs à bâches
- Revêtement de route pour le trafic de chantier lourd
- Limite de vitesse en mètres

Équipement de chantier avec raccordement à l'eau et/ou à la poussière



Fournir des conteneurs pour tous les flux de déchets et mettre en place une signalisation.

(Voir également la boîte à outils "Déchets de construction")

- Évitez les déchets mélangés !
- Obligation de tri des déchets alimentaires
- S'il n'y a pas de conteneur séparé, par exemple pour les aérosols, confiez-les au service de messagerie.

Lorsque les déchets sont collectés, conserver un double sur place.



Site de pulvérisation connu et désigné ?



Utiliser un réservoir de toilettes avec citerne ou se raccorder au système d'égouts



Éliminer les substances dangereuses déversées à l'aide du kit de nettoyage : voir la fiche d'instructions du kit de nettoyage pour une utilisation correcte.



Voir le plan d'urgence dans le plan de sécurité qualité d'Alheembouw

Les numéros d'urgence doivent être accrochés :

- Informer la direction du site
- Prévenir les services d'urgence
- Prévenir le service de prévention

Envoyer quelqu'un à l'entrée de la cour pour escorter les services d'urgence

Actions initiales au niveau du pivot :

- Réparer la fuite, si ce n'est pas possible la colmater
- Utiliser un kit de déversement / des granulés absorbants / de la sciure de bois
- En cas de dommages limités, excaver le sol contaminé et le transporter vers un centre de contamination du sol agréé.

Les dommages sont signalés à l'autorité compétente en coopération avec l'opérateur (constructeur) dans un délai de 30 jours.